

贵德县 2017 年农村饮水安全巩固提升工程 项目信息公开

一、项目名称：贵德县 2017 年农村饮水安全巩固提升工程

二、项目批复

1、项目批准文号：南发改投资[2017]155 号

2、项目批复投资：总投资 1040 万元

3、项目法人：贵德县水利工程建设局

三、工程概况

1、建设地点

本工程位于贵德县尕让乡、河东乡，涉及尕让乡松巴村有 108 户 337 人，阿什贡村 327 户 1733 人，查曲昂村 61 户 303 人，二连村 150 户 537 人，蓆茭滩村 327 户 2375 人，希望村 210 户 780 人，黄河滩村 158 户 628 人，河东乡沙柳湾村 126 户 439 人，西北村 197 户 882 人。

2、建设规模及建设任务

本工程分为 7 个独立的供水工程，其中蓆茭滩村为 IV 型集中式供水工程，其余各村为 V 型。工程新建机井 4 眼，井房 3 座；压力管道 4 条，总长 2850 米，维修引水口 1 座，水源地保护 7 处。干管 10 条，总长 14651 米，支管 81 条，总长 16180 米；入户管长 650 米。蓄水池 1 座；各类阀门井 58 座，减压井 1 座，入户井 13 座；安装水表 1473 个。输电线路 2400 米；变压器 4 台；其它设备 4 套。

3、工程效益

本工程的实施，可使尕让乡和河东乡 9 个村以往实施的饮水安全工程得到巩固和提升，改善 1664 户 8014 人饮水问题和生活条件，进一步提升和改善农村牧区的安全保障水平，具有较好的社会效益。

四、项目环境影响评价

工程建设期间，各施工现场搭建仓库、工棚整齐有序，重点区域和重

点地段 100%有围挡；原材料及中间产品等散体物料 100%堆放整齐；进出工地的车辆 100%做好抑尘防护措施；建筑垃圾、生活垃圾 100%清理干净；土方工程及临时道路 100%做好淋水抑尘措施，因此不会造成新的水土流失，不会对环境造成不良影响。

五、计划工期

自 2017 年 09 月 25 日至 2017 年 11 月 25 日，总工期 62 天。

六、项目招投标及合同履行信息

2017 年 09 月 21 日，在海南州水利水电工程招标咨询中心会议室进行评标工作。整个招标过程，由海南水利水电招标办公室和贵德县水利局的共同监督下，按照招标文件的规定执行。2017 年 09 月 25 日，贵德县水利工程建设局与各参建方签订了各项管理合同、廉政合同及安全责任书。以明确各方的责任、权力和义务，规范各参建方主体责任和行为。

七、项目参建单位信息

招标代理机构：海南州水利水电工程招标咨询中心

设计单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

监理单位：青海光宇水电工程咨询有限公司

施工单位：青海禹辰水利水电有限公司

检测单位：青海省水利水电建设工程检测中心有限公司

质量监督单位：贵德县水利工程质量监督站

(一) 从业单位信息

参建单位	单位名称	资质信息	代表工程业绩	信用评价	良好行为记录	不良行为记录	违法信息记录	行政处理信息	欠薪社保信息
设计单位	青海正鑫水利水电设计有限公司	水利行业专业丙级	贵德县黄河北岸农村牧区饮水巩固提升（一期）	/	/	无	无	无	无
监理单位	青海光宇水电工程咨询有限公司	水利工程施工监理甲级	贵德县常牧镇色尔加沟道治理工程	/	/	无	无	无	无
检测单位	青海省水利水电建设工程检测中心有限公司	岩土工程甲级, 混凝土工程甲级	贵德县常牧镇阴坡沟治理工程	/	/	无	无	无	无
施工单位	青海禹辰水利水电有限公司	水利水电工程施工总承包叁级	贵德县黄河北岸农村牧区饮水巩固提升（一期）	/	/	无	无	无	无

(二) 从业人员信息

参建单位	单位名称	岗位职责	姓名	职称	执业或职业资格证明		良好行为记录	不良行为记录	违法信息记录	行政处理信息
					证书名称	证号				
设计单位	青海正鑫水利设计有限公司	项目设计代表	梁煜伟	助理工程师	职称	963030503376	/	无	无	无
监理单位	青海光宇水电工程咨询有限公司	总监理工程师	贾佩儒	工程师	岗位证	JLZ2008370002	/	无	无	无
		监理工程师	高建福	工程师	资格证	JLG2009370027	/	无	无	无
检测单位	青海省水利水电建设工程检测中心有限公司	项目负责人	段广存	工程师	资格证	27264	/	无	无	无
		质量检测员	金维洪	/	合格证	24941	/	无	无	无
施工单位	青海禹辰水利有限公司	项目经理	鲁延	建造师	建造师证	青建执注证字8103695号	/	无	无	无
		技术负责	钟守道	高级工程师	职称证	青水安A(2016)00074	/	无	无	无
		安全员	陈双喜	/	岗位证	青水安C(2015)00088	/	无	无	无
		施工员	陈军磊	/	合格证	SGL20176300034	/	无	无	无
		财务负责人	廖振燕	/	岗位证	9802244	/	无	无	无
		质检员	都艳	助理工程师	合格证	SGL20130807796	/	无	无	无