

贵德县2021年规模化养
殖场建设项目（贵德县
德胜养殖有限公司）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:现场实际 2. 挖土深度:详见图纸	m ³	72.58			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求	m ³	49.73			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m ³	22.85			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10加气混凝土实心砖 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	15.53			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	4.54			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	16.18			
7	010501006001	设备基础	1. 灌浆材料及其强度等级:C35细石混凝土	m ³	0.23			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.84			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.19			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:30	m ³	9.82			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.75			
12	010507001001	散水	做法: 青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 2. 300厚级配砂	m ²	97.68			
13	010507001002	坡道	做法: 青19J2-9-坡1 1、100厚C20细石砼随打随抹, 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂	m ²	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水泥防滑条，中距80凸出坡面3-4 2、300厚级配砂					
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.598			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.636			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.096			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	1.259			
18	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	0.193			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:C型钢、H型钢, Q355B 2. 喷砂(或)抛丸除锈, 涂层采用醇酸铁红底漆两道, 醇酸中灰面漆两遍 3. 厚型防火涂料(耐火极限不小于2.5h)	t	2.723			
20	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢, Q355B 2. 喷砂(或)抛丸除锈, 涂层采用醇酸铁红底漆两道, 醇酸中灰面漆两遍 3. 厚型防火涂料(耐火极限不小于1.5h)	t	2.074			
21	010605002001	钢板墙板	1. 部位:1.2m以上 2. 钢板厚度、复合板厚度:100厚 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:岩棉彩钢夹芯板(2厚钢板)	m ²	218.88			
22	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:	t	1.363			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			Q235B 2. 喷砂（或）抛丸除锈，涂层采用醇酸铁红底漆两道，醇酸中灰面漆两遍 3. 薄型防火涂料（耐火极限不小于1.0h）					
23	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢, Q355B 2. 喷砂（或）抛丸除锈，涂层采用醇酸铁红底漆两道，醇酸中灰面漆两遍 3. 薄型防火涂料（耐火极限不小于1.0h）	t	2.965			
24	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:L50*50	t	0.189			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
25	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2427 2400*2700 2. 门材质:电动钢制卷帘门	樘	1			
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 3012 3000*1200 2. 框、扇材质:70系列断桥铝塑复合保温节能窗	樘	8			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
27	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格::100厚岩棉彩钢夹芯板(2厚钢板) 2. 06J925-2-15-屋面5(II级防水) 3. 压型钢板屋面屋脊做法详06J925-2	m ²	382.09			
28	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 87型雨水斗(甲型)余同, 09S302-9	个	4			
29	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:-0.06m标高处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m ²	18.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
30	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:1.2m以下外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚BA防火保温板	m ²	94.32				
31	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:与地基土接触的结构 2. 隔离层做法:做沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um	m ²	193.02				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	做法: 19J2-45-地7 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土	m ²	368.46				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
33	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 做法:参青19J2 2. 喷刷涂料部位:1.2m以下外墙面刷涂料	m ²	94.32				
		分部小计							
		措施项目							
34	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m ²	10.08				
35	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m ²	26.88				
36	011702002001	矩形柱		m ²	20.44				
37	011702003001	构造柱		m ²	12.89				
38	011702005001	基础梁		m ²	98.16				
39	011702008001	圈梁		m ²	32.22				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县2021年规模化养殖场建设项目
(贵德县德胜养殖有限公司)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县2021年规模化养殖场建设项目（贵德县德胜养殖有限公司）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县2021年规模化养殖场建设项目
(贵德县德胜养殖有限公司)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:现场实际 2. 挖土深度:详见图纸	m ³	72.58			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求	m ³	49.73			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m ³	22.85			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10加气混凝土实心砖 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	15.53			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	4.54			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	16.18			
7	010501006001	设备基础	1. 灌浆材料及其强度等级:C35细石混凝土	m ³	0.23			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.84			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.19			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:30	m ³	9.82			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.75			
12	010507001001	散水	做法: 青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 2. 300厚级配砂	m ²	97.68			
13	010507001002	坡道	做法: 青19J2-9-坡1 1、100厚C20细石砼随打随抹, 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂	m ²	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水泥防滑条，中距80凸出坡面3-4 2、300厚级配砂					
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.598			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内(直径mm) ≤10	t	0.636			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内(直径mm) ≤18	t	1.096			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内(直径mm) ≤25	t	1.259			
18	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	0.193			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:C型钢、H型钢, Q355B 2. 喷砂(或)抛丸除锈, 涂层采用醇酸铁红底漆两道, 醇酸中灰面漆两遍 3. 厚型防火涂料(耐火极限不小于2.5h)	t	2.723			
20	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢, Q355B 2. 喷砂(或)抛丸除锈, 涂层采用醇酸铁红底漆两道, 醇酸中灰面漆两遍 3. 厚型防火涂料(耐火极限不小于1.5h)	t	2.074			
21	010605002001	钢板墙板	1. 部位:1.2m以上 2. 钢板厚度、复合板厚度:100厚 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:岩棉彩钢夹芯板(2厚钢板)	m ²	218.88			
22	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:	t	1.363			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			Q235B 2. 喷砂（或）抛丸除锈，涂层采用醇酸铁红底漆两道，醇酸中灰面漆两遍 3. 薄型防火涂料（耐火极限不小于1.0h）						
23	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢, Q355B 2. 喷砂（或）抛丸除锈，涂层采用醇酸铁红底漆两道，醇酸中灰面漆两遍 3. 薄型防火涂料（耐火极限不小于1.0h）	t	2.965				
24	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:L50*50	t	0.189				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
25	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2427 2400*2700 2. 门材质:电动钢制卷帘门	樘	1				
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3012 3000*1200 2. 框、扇材质:70系列断桥铝塑复合保温节能窗	樘	8				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
27	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格::100厚岩棉彩钢夹芯板(2厚钢板) 2. 06J925-2-15-屋面5(II级防水) 3. 压型钢板屋面屋脊做法详06J925-2	m ²	382.09				
28	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 87型雨水斗(甲型)余同, 09S302-9	个	4				
29	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:-0.06m标高处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m ²	18.67				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
30	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:1.2m以下外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚BA防火保温板	m ²	94.32				
31	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:与地基土接触的结构 2. 隔离层做法:做沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um	m ²	193.02				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	做法: 19J2-45-地7 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土	m ²	368.46				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
33	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 做法:参青19J2 2. 喷刷涂料部位:1.2m以下外墙面刷涂料	m ²	94.32				
		分部小计							
		措施项目							
34	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m ²	10.08				
35	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m ²	26.88				
36	011702002001	矩形柱		m ²	20.44				
37	011702003001	构造柱		m ²	12.89				
38	011702005001	基础梁		m ²	98.16				
39	011702008001	圈梁		m ²	32.22				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县2021年规模化养殖场建设项目
(贵德县德胜养殖有限公司)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县2021年规模化养殖场建设项目（贵德县
德胜养殖有限公司）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县2021年规模化养殖场建设项目
（贵德县德胜养殖有限公司）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：