

海南藏族自治州农牧局

南农牧函〔2023〕41号

关于贵德县 2023 年高标准农田改造提升项目和贵德县 2023 年高标准农田改造提升（高效节水灌溉） 项目实施方案的批复

贵德县农牧和科技局：

根据你局上报的《关于批准贵德县 2023 年高标准农田改造提升和 2023 年高标准农田高效节水灌溉项目实施方案的请示》（贵政农科〔2023〕73 号）和州农牧局委托专家进行的贵德县 2023 年高标准农田改造提升项目和贵德县 2023 年高标准农田改造提升（高效节水灌溉）项目技术审查意见，经研究，同意贵德县 2023 年高标准农田改造提升项目和贵德县 2023 年高标准农田改造提升（高效节水灌溉）项目实施方案，现批复如下：

一、建设规模：

1. 贵德县 2023 年高标准农田改造提升项目建设规模为 6073.95 亩，建成高标准农田改造提升面积为 6023.25 亩。
2. 贵德县 2023 年高标准农田改造提升（高效节水灌溉）项目建设规模为 2010 亩，建成高标准农田改造提升（高效节水灌

溉)面积为2010亩。

二、投资及来源:

贵德县2023年高标准农田改造提升项目和贵德县2023年高标准农田改造提升(高效节水灌溉)项目资金来源有三部分,第一部分为青财农字[2022]1767号文件下达的贵德县2023年高标准农田建设资金2366.00万元(其中:中央资金1568.00万元,省级资金798.00万元),贵德县2023年高标准农田建设项目使用资金2194.42万元,结余171.58万元;第二部分为青财农字[2023]559号文件下达的青海省2023年耕地建设与利用资金668万元;第三部分为青财农字[2023]736号文件下达的2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金366万元。贵德县2023年高标准农田改造提升项目总投资为704.22万元,其中:中央财政668万元、省级财政36.22万元。贵德县2023年高标准农田高效节水灌溉项目总投资为501.36万元,全部为省级财政资金。

三、建设地点:

1. 贵德县2023年高标准农田改造提升项目实施地点:河西镇团结村、瓦家村、西山湾村;常牧镇加卜查村、斜马浪村。

2. 贵德县2023年高标准农田改造提升(高效节水灌溉)项目实施地点:新街乡藏盖村、下卡村、新街村、老虎口村。

四、建设年限:建设年限为6个月。

五、有关要求:

(一)严格按照批复的项目建设地点、规模、内容和期限精

心组织实施，不得擅自调整建设规模和变更建设内容。

（二）认真执行农业农村部《农田建设项目管理办​​法》、《招标投标法》的相关规定组织实施项目，严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，严格按基本建设程序办理，同时要建立健全项目档案管理制度，注重档案资料完整。

（三）认真执行财务管理制度，加强项目资金管理，做好资金绩效考核，保证资金安全、建设进度和工程质量。结余资金根据《青海省农田建设补助资金管理办法》（青财农字〔2022〕1633号），按照财政结转、结余资金有关规定执行，优先用于新建和改造提升高标准农田建设项目。

（四）请据此批复，尽快办理相关手续并开工建设，形成实物工作量，确保项目进度和质量，争取早日建成投入使用，充分发挥项目投资效益，并对项目进行月调度，每月按时上报项目进度、资金支出等信息。同时，按照省农业农村厅《关于下达2023年部分中央及省级财政支农专项资金任务清单的通知》（青农财〔2023〕138号），做好各项工作。

（五）项目竣工后，按照《项目实施方案》，县级组织有关部门和专家进行项目初验，完成初验报告、项目结算、财务审计等相关资料等工作，初验合格后，完善项目竣工验收等资料，申请州级验收。

附件1、2023年贵德县高标准农田改造提升项目基本情况表

附件 2、2023 年贵德县高标准农田改造提升(高效节水灌溉)
项目基本情况表



抄报：省农业农村厅农田建设管理处，档。

附件 1

贵德县 2023 年高标准农田改造提升项目基本情况表

项 目	基本情况
项目名称	贵德县 2023 年高标准农田改造提升项目
建设单位	贵德县农牧和科技局
法 人	刘忠华
建设地点	河西镇团结村、瓦家村、西山湾村；常牧镇加卜查村、斜马浪村。
建设期限	建设年限为 6 个月。
项目投资	项目预算总投资 704.22 万元，亩均 1169 元；其中建筑工程费 662.62 万元，独立费用 41.60 万元。
建设规模	1. 土地平整工程：土地平整项目区为加卜查村、斜马浪村、西山湾村，涉及平整面积为 792.75 亩，均均为田块小块并大块。平整后全部建设为水平梯田，田块满足灌溉及机耕要求。 2. 灌溉与排水工程：对项目区内 168 条输水渠、斗渠和农渠进行整修混凝土衬砌，总长度 30226m。其中输水渠 59 条，总长度 12228.3m；斗渠 95 条，总长度 15208.75m；农渠 14 条，总长度 2788.92m。渠道采用现浇 C25 混凝土“U”型 D45、D40 渠道，配套渠道建筑物 1324 座，其中：便桥 70 座、过路涵管 58 座、斗门 43 座、跌水 397 座、农口 756 座。 3. 田间道路：整修田间道 3017m（其中：西山湾村 7 条，长度 1707m；瓦家村 7 条，长度 1310m）。道路采用 0.2m 厚砂砾石路面，宽度 3m。
效益分析	项目实施后，将改善项目区的农业生产条件，提高灌溉保证率，增强农田抗旱的能力，提高耕地产出率，高准农田改造提升面积 6023.25 亩。

附件 2

贵德县 2023 年高标准农田改造提升(高效节水灌溉) 项目基本情况表

项 目	基本情况
项目名称	贵德县 2023 年高标准农田改造提升（高效节水灌溉）项目
建设单位	贵德县农牧和科技局
法 人	刘忠华
建设地点	新街乡藏盖村、下卡村、新街村、老虎口村
建设期限	建设年限为 6 个月
项目投资	项目预算总投资 501.36 万元，其中建筑工程投资 365.33 万元，机电设备及安装工程 107.07 万元、独立费用投资 28.96 万元。
建设规模	新建分水口 4 座，引水干管共计 110m(其中 DN315PE/0.6MPa 管长 30m，DN400PE/0.6MPa 管长 80m)，进水前池 4 座，配套水泵设备 10 套（5 用 5 备），配套微灌首部设施 4 套，管理房 4 座。田间管网敷设干管 5 条，长度 6026m，其中 DN225PE/0.8MPa 管 1 条，总长度 2868m；DN180PE/0.8MPa 管 1 条，长度 956m，DN160PE/0.8MPa 管 3 条，长度 2202m。敷设支管 49 条，长度 16863m，其中 DN160PE/0.8MPa 管 25 条，长度 6809m；DN125PE/0.8MPa 管 7 条，长度 3981m，DN110PE/0.8MPa 管 17 条，长度 6074m。敷设安装 DN75PE/0.6Mpa 辅管 407 条，长度 15725m；敷设安装 $\phi 16$ 补偿式滴灌管长度 2104.872km。田间管道配套附属建筑物共 105 座，其中分水井 46 座，排气井 6 座，放空井 49 座，减压阀井 4 座。新增 50kVA 变压器 2 套。
效益分析	项目实施后高标准农田改造提升面积 2010 亩，耕地质量和灌溉水利用系数均得到提高。

